

---

**PRZEDMIAR (dla IT)**

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim -Etap I  
ADRES INWESTYCJI : 44-300 Wodzisław Śląski ul. Michalskiego 12  
INWESTOR : Powiat Wodzisławski - Powiatowy Urząd Pracy  
ADRES INWESTORA : 44-300 Wodzisław Śląski ul.Michalskiego 12  
BRANŻA : Roboty budowlane dla sieci informatycznych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mielańczyk

DATA OPRACOWANIA : 22.06.2021 r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.06.2021 r

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek pełni funkcję administracyjną. Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian. Program użytkowy obiektu nie ulegnie zmianie. Sposób dostosowania do wymagań zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, krajobrazu i otaczającej zabudowy pozostaje bez zmian. Obiekt nie jest wpisany do rejestru ani ewidencji zabytków, nie znajduje się na terenie układu wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków.

### KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 Instalowanie drzwi

| Lp. | Nazwa działu  | Od | Do |
|-----|---|----|----|
| 1   | PRACE PRZYGOTOWAWCZE 45000000-7 Roboty budowlane                                  | 1  | 3  |
| 2   | ROBOTY MURARAKIE 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  | 4  | 6  |
| 3   | ROBOTY MALARSKIE 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  | 7  | 17 |
| 4   | ROBOTY MALARSKIE 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  | 18 | 19 |
| 5   | ROBOTY POSADZKOWE 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | 20 | 22 |
| 6   | STOLARKA DRZWIOWA 45421131-1 Instalowanie drzwi                                   | 23 | 25 |
| 7   | PRACE PORZĄDKOWE 45000000-7 Roboty budowlane                                      | 26 | 30 |

| Lp.   | Podst        | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|---|--------------|--|----------------|---------|---------|
| <b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE 45000000-7 Roboty budowlane</b>                                 |              |  |                |         |         |
| 1   | SST/B/ 1     | Przygotowanie pomieszczeń - demontaże, wyniesienie i zabezpieczenie mebli itp    | po-            |         |         |
| d.1   | kalk. własna | 12   | mieszcz        | 12.000  |         |
|   |              |  | po-            | RAZEM   | 12.000  |
|   |              |  | mieszcz        |         |         |
| 2   | KNR-W 4-01   | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1   | 1216-01      | 13,45+13,55+25,03+14,93+13,04+13,93+33,02+33,14+8,51+17,43+17,28+                | m <sup>2</sup> | 217.350 |         |
|   | SST/B/ 01    | 14,04  |                | RAZEM   | 217.350 |
| 3   | KNR-W 4-01   | Zabezpieczenie okien i drzwi folią   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1   | 1216-01      | (2,20*1,75*12)+(21*2,00)   | m <sup>2</sup> | 88.200  |         |
|   | SST/B/ 01    |  |                | RAZEM   | 88.200  |
| <b>ROBOTY MURARAKIE 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b> |              |  |                |         |         |
| 4   | KNR 4-01     | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. po-     | szt.           |         |         |
| d.2   | 0206-02      | nad 10 cm  |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    | 20   | szt.           | 20.000  |         |
|   |              |  |                | RAZEM   | 20.000  |
| 5   | KNR 4-01     | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na      | m              |         |         |
| d.2   | 0324-01      | pełno'   |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    | 300,00   | m              | 300.000 |         |
|   |              |  |                | RAZEM   | 300.000 |
| 6   | KNR 4-01     | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach     | m              |         |         |
| d.2   | 0325-01      | z cegieł   |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    | 99,00  | m              | 99.000  |         |
|   |              |  |                | RAZEM   | 99.000  |
| <b>ROBOTY MALARSKIE 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b> |              |  |                |         |         |
| 7   | KNR 4-01     | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2     | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3   | 1202-09      |  |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    | 553,45   | m <sup>2</sup> | 553.450 |         |
|   |              |  |                | RAZEM   | 553.450 |
| 8   | KNR-W 4-01   | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-    | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3   | 0701-02      | lastrach o pow. odbicia do 5 m2  |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    | 553,45*0,08  | m <sup>2</sup> | 44.276  |         |
|   |              |  |                | RAZEM   | 44.276  |
| 9   | KNR 4-01     | Umocowanie siatki polipropylenowej   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3   | 0703-01      |  |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    | 44,276   | m <sup>2</sup> | 44.276  |         |
|   |              |  |                | RAZEM   | 44.276  |
| 10  | KNR 4-01     | Powlekanie siatki polipropylenowej   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3   | 0704-01      |  |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    | 44,276   | m <sup>2</sup> | 44.276  |         |
|   |              |  |                | RAZEM   | 44.276  |
| 11  | KNR 4-01     | Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap - naprawa uszkodzeń                  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3   | 0711-01      |  |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    | 18,30  | m <sup>2</sup> | 18.300  |         |
|   |              |  |                | RAZEM   | 18.300  |
| 12  | KNR 4-01     | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścia-     | m              |         |         |
| d.3   | 0705-01      | nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami                |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    | 130,00   | m              | 130.000 |         |
|   |              |  |                | RAZEM   | 130.000 |
| 13  | KNR 4-01     | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych         | szt.           |         |         |
| d.3   | 0706-01      | przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach                              |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    | 24   | szt.           | 24.000  |         |
|   |              |  |                | RAZEM   | 24.000  |
| 14  | KNR-W 4-01   | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, bel- | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3   | 0711-15      | kach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pusta-    |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    | ków ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu                                      | m <sup>2</sup> | 17.388  |         |
|   |              | 217,35*0,08  |                | RAZEM   | 17.388  |
| 15  | NNRNKB 202   | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku     | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3   | 2013-01      | w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2                                      |                |         |         |
|   | SST/B/ 01    |  |                |         |         |

| Lp.  | Podst                                  | Opis i wyliczenia   | j.m.                           | Poszcz  | Razem   |
|--|--|---|--------------------------------|---------|---------|
|  |  | 399,0   | m <sup>2</sup>                 | 399.000 |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 399.000 |
| 16   | NNRNKB 202<br>d.3 2013-01<br>SST/B/ 01 | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - pogrubione na ścianach korytarza | m <sup>2</sup>                 |         |         |
|  |  | 63,22   | m <sup>2</sup>                 | 63.220  |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 63.220  |
| 17   | NNRNKB 202<br>d.3 2015-01<br>SST/B/ 01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>                 |         |         |
|  |  | 115,00  | m <sup>2</sup>                 | 115.000 |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 115.000 |
| <b>ROBOTY MALARSKIE 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>  |  |   |                                |         |         |
| 18   | NNRNKB 202<br>d.4 1134-02<br>SST/B/ 01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup>                 |         |         |
|  |  | 553,45  | m <sup>2</sup>                 | 553.450 |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 553.450 |
| 19   | KNR-W 2-02<br>d.4 1510-03<br>SST/B/ 01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - fragmenty w pomieszczeniach poza II piętrem                 | m <sup>2</sup>                 |         |         |
|  |  | 48,00   | m <sup>2</sup>                 | 48.000  |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 48.000  |
| <b>ROBOTY POSADZKOWE 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b> |  |   |                                |         |         |
| 20   | KNR 4-01<br>d.5 0803-01<br>SST/B/ 01   | Uzupełnienie posadzki cementowej - w miejscach przebić  | m <sup>2</sup>                 |         |         |
|  |  | 24*(0,30*0,30)  | m <sup>2</sup>                 | 2.160   |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 2.160   |
| 21   | KNR 4-01<br>d.5 0809-01<br>SST/B/ 01   | Uzupełnienie posadzki z płytek  | m <sup>2</sup>                 |         |         |
|  |  | 1,60  | m <sup>2</sup>                 | 1.600   |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 1.600   |
| 22   | KNR 4-01<br>d.5 0818-02<br>SST/B/ 01   | Naprawa posadzki z winyleum   | m <sup>2</sup>                 |         |         |
|  |  | 1,60  | m <sup>2</sup>                 | 1.600   |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 1.600   |
| <b>STOLARKA DRZWIOWA 45421131-1 Instalowanie drzwi</b>                                   |  |   |                                |         |         |
| 23   | KNR-W 4-01<br>d.6 0353-07<br>SST/B/ 01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup> - serwerownia   | szt.                           |         |         |
|  |  | 1   | szt.                           | 1.000   |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 1.000   |
| 24   | KNR-W 4-01<br>d.6 0322-02<br>SST/B/ 01 | Obsadzenie ościeżnic metalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł serwerownia z obrobieniem otworu                                   | m <sup>2</sup>                 |         |         |
|  |  | 1,8   | m <sup>2</sup>                 | 1.800   |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 1.800   |
| 25   | KSNR 2<br>d.6 1002-01<br>SST/B/ 01     | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - serwerownia   | szt                            |         |         |
|  |  | 1   | szt                            | 1.000   |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 1.000   |
| <b>PRACE PORZĄDKOWE 45000000-7 Roboty budowlane</b>                                      |  |   |                                |         |         |
| 26   | SST/B/ 1<br>d.7 kalk. własna           | Sprzątanie pomieszczeń po robotach w jakości firm sprzątających   | po-<br>mieszc<br>po-<br>mieszc | 12.000  |         |
|  |  | 12  |                                |         |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 12.000  |
| 27   | SST/B/ 1<br>d.7 kalk. własna           | Przygotowanie pomieszczeń do użytku - montaż, wniesienie i ustawienie mebli i sprzętu   | po-<br>mieszc<br>po-<br>mieszc | 12.000  |         |
|  |  | 12  |                                |         |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 12.000  |
| 28   | KNR 19-01<br>d.7 0116-04<br>SST/B/ 01  | Usunięcie z budynku gruzu   | m <sup>3</sup>                 |         |         |
|  |  | 3,80  | m <sup>3</sup>                 | 3.800   |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 3.800   |
| 29   | KNR 4-01<br>d.7 0108-09<br>SST/B/ 01   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km   | m <sup>3</sup>                 |         |         |
|  |  | 3,80  | m <sup>3</sup>                 | 3.800   |         |
|  |  |   |                                | RAZEM   | 3.800   |

| Lp. | Podst     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz | Razem |
|-----|-----------|---|----------------|--------|-------|
| 30  | KNR 4-01  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. | m <sup>3</sup> |        |       |
| d.7 | 0108-10   | 1 km - 9 km   |                |        |       |
|     | SST/B/ 01 | 3,80  | m <sup>3</sup> | 3.800  |       |
|     |           |   |                | RAZEM  | 3.800 |