



- UWAGA:
- 1. JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI POSADOWIĆ NA KONSOLACH WSPORCZYCH DACHOWYCH DOSTOSOWANYCH DO CIĘŻARU JEDNOSTEK I RODZAJU POKRYCIA DACHOWEGO
  - 2. PRZEWODY FREONOWE PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ PRZED NIEKORZYSTYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI I USZKODZENIEM
  - 3. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW FREONOWYCH PRZEZ DACH WYKONAĆ ZA POMOCĄ ODPOWIEDNICH PRZEPUSTÓW DACHOWYCH SZCZELNYCH

OBIEKT: POWIATOWY URZĄD PRACY WODZISŁAW ŚL., UL.MICHAŁSKIEGO 12		DATA: 05.2021
TEMAT:  RZUT DACHU - KLIMATYZACJA		SKALA: 1:100
		RYS.NR 6
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	